
# *3.GRAFIČKA DOKUMENTACIJA*





# OSNOVA PLANIRANOG STANJA, R=1:50

## LEGENDA - PROSTORIJE

| br | naziv prostorije | obrada poda | obrada zida | obrada plafona | m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | predprostor | pvc | disperzija | disperzija | 2,70 |
| 2 | toalet | keramika | keramika | disperzija | 1,79 |
| 3 | toalet | keramika | keramika | disperzija | 1,31 |
| 4 | stomatološka ordinacija | pvc | pvc vodootporna tapeta / disperzija | disperzija | 19,37 |
| | | | NETO POVRŠINA PROSTORA | | 25,17 |

## LEGENDA - OZNAKE




| | |
|---|---|
| **PROJEKTANT:**<br>"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,<br>ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,<br>e-mail urbi.pro@t-com.me<br>PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847 | **INVESTITOR:**<br>Ministarstvo prosvjete Crne Gore |
| **Objekat:**<br>Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -<br>JU Srednja mješovita škola, Andrijevica | **Lokacija:**<br>Branka Deletića bb, Andrijevica |
| Glavni inženjer:<br>**Dušan Džudović, d.i.a.** | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>**GLAVNI PROJEKAT** |
| Odgovorni inženjer:<br>**Jovana Perović, spec.sci.građ.** | Dio tehničke dokumentacije:<br>**Hideotehničke instalacije**<br>**RAZMJERA:** R=1:50 |
| Saradnici: | Prilog:<br>**Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - planirano stanje**<br>Broj priloga: **01**<br>Broj strane: |
| Datum izrade i M.P.<br>Februar, 2023. | Datum revizije i M.P. |